

Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження
02-10-14

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження
Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з енергозбереження

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 174,366 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19527 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 70,13 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "13 липня" 2015 р.


№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Приміщення по бульвару Шевченка 2											
1	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,35	<u>1833,84</u> 1544,25	<u>289,59</u> 59,91	4310	3629	<u>681</u> 141	<u>89,16</u> 2,9394	<u>209,53</u> 6,91
2	ЕН15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,28	<u>21990,60</u> 19176,70	-	6157	5369	-	<u>854,196</u> -	<u>239,17</u> -
3	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	341,6	<u>3,94</u> -	-	1346	-	-	-	-

Зігнано з відповідальності
керуючим виконавцем
М. Т. Волосинко

19.10.2015р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	1,4	898,11	-	1257	-	-	-	-
5	& C111-879-3	Дюбеля фасалні пластикові довжиною 160 мм	шт	170	1,88	-	320	-	-	-	-
6	& C111-1679-1	Серпянка	м2	36	13,26	-	477	-	-	-	-
7	& C111-1896-17	Грунтовка "Церазіт"	кг	5	18,38	-	92	-	-	-	-
8	& C111-1896-14	Шпаклівка "Церазіт"	кг	77	7,98	-	614	-	-	-	-
9	& C111-1896-15	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	14	51,02	-	714	-	-	-	-
10	EH15-183-2	Фарбування відкосів	100м2	0,15	5080,61 4539,39	-	762	681	-	202,2	30,33
11	& C111-1679-1	Серпянка	м2	19	13,26	-	252	-	-	-	-
12	& C111-1896-14	Шпаклівка "Церазіт"	кг	30	7,98	-	239	-	-	-	-
13	& C111-1896-15	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	4,5	51,02	-	230	-	-	-	-
14	EH15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,55	13915,92 12929,58	-	35486	32970	-	575,928	1468,62
15	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3060	3,94	-	12056	-	-	-	-
16	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	12,75	898,11	-	11451	-	-	-	-
17	& C111-879-3	Дюбеля фасалні пластикові довжиною 160 мм	шт	2060	1,88	-	3873	-	-	-	-
18	& C111-1679-1	Серпянка	м2	293	13,26	-	3885	-	-	-	-
19	& C111-1896-17	Грунтовка "Церазіт"	кг	43	18,38	-	790	-	-	-	-
20	& C111-1896-14	Шпаклівка "Церазіт"	кг	688	7,98	-	5490	-	-	-	-

згідно з
технологією



власником
суб'єктом виконання
Т. Сошенко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1896-15	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	128	51,02	-	6531	-	-	-	-
22	ЕН15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,31	5080,61 4539,39	-	6656	5947	-	202,2	264,88
23	& С111-1679-1	Серпянка	м2	150,65	13,26	-	1998	-	-	-	-
24	& С111-1896-14	Шпаклівка "Церазіт"	кг	262	7,98	-	2091	-	-	-	-
25	& С111-1896-15	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	39,3	51,02	-	2005	-	-	-	-
26	РН11-24-1	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	100м2	0,22	2243,01 2192,80	-	493	482	-	105,12	23,13
27	& С111-223-1	Грунтовка Ветоніт	кг	5,5	37,39	-	206	-	-	-	-
28	& С111-1896-12	Шпаклівка	кг	28	7,67	-	215	-	-	-	-
29	РН11-24-2	Додавати на кожний 1 мм зміння товщини	100м2	0,22	1356,73 1356,73	-	298	298	-	65,04	14,31
30	& С111-1896-12	Шпаклівка	кг	26	7,67	-	199	-	-	-	-
31	РН12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	0,35	1561,78 411,78	-	547	144	-	19,74	6,91
32	РН20-12-1 к=0,8	Демонтаж пожежних сходів	1м	0,086	2661,02 1991,93	637,96 4,95	229	171	55	85,1616 0,2381	7,32 0,02
33	РН20-12-1	Монтаж пожежних сходів	1м	0,088	3606,73 2489,91	797,45 6,19	317	219	70 1	106,452 0,2976	9,37 0,03
34	РН8-52-1	Заміна прямих ланок водостічних труб	100м	0,34	1376,49 1373,03	-	468	467	-	69,768	23,72
35	РН8-52-3	Заміна відливів водостічних труб	100шт	0,04	2054,62 2051,86	-	82	82	-	100,68	4,03
		Відмостка та водовід									
		=====									
36	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,09	2466,61 1582,04	-	222	142	-	85,608	7,7

згідно з проектом
керуючий справами виконавчого
документа Т. Сошенко



19.10.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	PH20-12-1	Улаштування жолоба металевого для водовідведення	1m	0,072	3606,73 2489,91	797,45 6,19	260	179	57	106,452 0,2976	7,66 0,02
38	& C111-826-1	Швелер № 10	т	0,072	22456,88	-	1617	-	-	-	-
39	PH20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,82	2241,69 1627,77	-	10805	7846	-	87	419,34
Разом прямі витрати по розділу 1							125040	58626	863 142	2736,02 6,98	
Разом будівельні роботи, грн.							125040				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							65551				
всього заробітна плата, грн.							58768				
Загальновиробничі витрати, грн.							33325				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							105,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3423				
Всього будівельні роботи, грн.							158365				

Всього по розділу 1							158365				
Розділ 2. Приміщення по бульвару Шевченка,11											
40	PH20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	18,6	621,96 398,44	-	11568	7411	-	17,748	330,11
Разом прямі витрати по розділу 2							11568	7411	-	330,11	
Разом будівельні роботи, грн.							11568				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							4157				
всього заробітна плата, грн.							7411				
Загальновиробничі витрати, грн.							4431				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							528				

згідно з вимогами
 керівництва
 виконавцю
 Л. Т. Соловйов

19.10.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15999				

		Всього по розділу 2					15999				
		Разом прями витрати по кошторису					136608	66037	863		3066,13
		Разом будівельні роботи, грн.					136608		142		6,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					69708				
		всього заробітна плата, грн.					66179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3951				
		Всього будівельні роботи, грн.					174366				

		Всього по кошторису					174366				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3195,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70130				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зігледо з *Сергій М. Д.*
 Перевірив *Сергій Д. М.*
Володимир Т. Сошенко

19.10.2015