

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Роменської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт приміщень по бульвару Шевченка,2, та бульвару Шевченка,11 для забезпечення заходів з

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. бульвар Шевченка 2			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,35	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,28	
3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	341,6	
4	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	1,4	
5	Дюбеля фасалні пластикові довжиною 160 мм	шт	170	
6	Серпянка	м2	36	
7	Грунтовка "Церазіт"	кг	5	
8	Шпаклівка "Церазіт"	кг	77	
9	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	14	
10	Опорядження декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,15	
11	Серпянка	м2	19	
12	Грунтовка "Церазіт"	кг	2,55	
13	Шпаклівка "Церазіт"	кг	41,25	
14	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	7,53	
15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,55	
16	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	3060	
17	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	12,75	
18	Дюбеля фасалні пластикові довжиною 160 мм	шт	2060	
19	Серпянка	м2	293	
20	Грунтовка "Церазіт"	кг	43	
21	Шпаклівка "Церазіт"	кг	688	
22	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	128	
23	Опорядження декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,31	
24	Серпянка	м2	150,65	
25	Грунтовка "Церазіт"	кг	22,27	
26	Шпаклівка "Церазіт"	кг	353,7	

згідно з  
визначеннямзгідно з  
визначенням  
справачем виконавчого  
комітету  
Т. Сошико

19.10.2015р

1	2	3	4	5
27	Фарба акрилова "Церазіт"	кг	65,76	
28	Ремонт шпакатурки фасадів шпаклівкою [типу "Ветоніт"]	100м2	0,22	
29	Грунтовка Ветоніт	кг	5,5	
30	Шпаклівка	кг	28	
31	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини	100м2	0,22	
32	Шпаклівка	кг	26	
33	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	100м2	0,35	
34	Демонтаж пожежних сходів	1т	0,086	
35	Монтаж пожежних сходів	1т	0,088	
36	Заміна прямих ланок водостічних труб	100м	0,34	
37	Заміна відливів водостічних труб	100шт	0,04	
38	Ремонт відмостки	м3	2,5	
39	Улаштування жолоба металевого для водовідведення	1т	0,072	
40	Швелер № 10	т	0,072	
41	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,82	
Розділ. бульвар Шевченка, 11				
42	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	18,6	

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

посада, підпис, ініціали, прізвище

посада, підпис, ініціали, прізвище



*згідно з проектом з перевіркою справності виконавцю*

*Василь А.Т. Сошенко*



19.10.2015р